



汕尾市建筑工程质量检测站



普通混凝土用石检验报告

委托单位: 汕尾市住建局
工程名称: 汕尾市兴业水泥制品有限公司
工程部位: ----
样品产地: 汕尾城区
石品种: 碎石
配置混凝土强度等级: ----
送样日期: 2020年12月09日

检验日期: 2020年12月14日

石类别: ----

级配规格: 5~31.5

报告日期: 2020年12月21日

委托编号: W-SS2020-0103

检测单位:

检验依据: JGJ 52-2006

样品编号: SS2020-0103

含泥成分:

报告编号: B-SS2020-0108



检 验 项 目				检验结果				技术要求				备注					
表观密度 (kg/m3)				2670				-----				批量: -----					
堆积密度 (kg/m3)				-----				-----									
紧密密度 (kg/m3)				-----				-----									
含泥量 (%)				0.4				≥C60	C55~C30	≤C25							
								≤0.5	≤1.0	≤2.0							
泥块含泥量 (%)				0.1				≥C60	C55~C30	≤C25							
								≤0.2	≤0.5	≤0.7							
针片状颗粒含量 (%)				3				≥C60时为≤8;C55~C30时为≤15;≤C25时为≤25				-----					
硫化物及硫酸盐含量 (以SO3计%)				-----				≤1.0									
有机物含量		比色法试验						浅									
		抗压强度比 (MPa)						≥0.95									
强度试验		岩石立方体强度 (MPa)		-----				-----									
		压碎值指标 (%)		10.8				C60-C40时≤12% ≤C35时为≤20%									
坚固性 (以重量损失%计)				-----				≤12									
碱活性				-----				-----							监督单位: 汕尾市住建局		
吸水率 (%)				-----				-----									
含水率 (%)				-----				-----									
筛孔公称直径 (mm)		100.0	80.0	63.0	60.0	50.0	40.0	31.5	25.0	20.0	16.0	10.0	5.00	2.50			
累计筛余	实测值	-----	-----	-----		-----	-----	0	6	73	90	99	100	100			
	标准值	-----	-----	-----		-----	0	~1	-----	-----	85~100	-----	95~100	-----			
结论		所检项目符合JGJ 52-2006标准用石要求; 可用于配制强度等级C60及C60以上的混凝土。															

注: 1. 部分复制检验报告需经本站书面批准。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0077

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

检验类别: 监督抽检

批准: 林铁洪 审核: 陈伟雄

校核: 陈伟雄

检测:

黄伟雄 陈伟雄



汕尾市建筑工程质量检测站



普通混凝土用石检验报告

委托单位: 汕尾市住建局
工程名称: 汕尾市海丰建嘉混凝土搅拌有限公司
工程部位: ----
样品产地: 金钱铺
石品种: 碎石
配置混凝土强度等级: ----
送样日期: 2020年12月09日

委托编号: W-SS2020-0102
检测单位: 汕尾市住建局
检验依据: JGJ 52-2006
样品编号: SS2020-0102
含泥成分: ----
报告编号: B-SS2020-0107



检 验 项 目				检验结果				技术要求				备注		
表观密度 (kg/m3)				2670				-----				批量: -----		
堆积密度 (kg/m3)				-----				-----						
紧密密度 (kg/m3)				-----				-----						
含泥量 (%)				0.6				≥C60	C55~C30	≤C25				
								≤0.5	≤1.0	≤2.0				
泥块含泥量 (%)				0.1				≥C60	C55~C30	≤C25				
								≤0.2	≤0.5	≤0.7				
针片状颗粒含量 (%)				5				≥C60时为≤8;C55~C30时为≤15;≤C25时为≤25				-----		
硫化物及硫酸盐含量 (以SO3计%)				-----				≤1.0						
有机物含量		比色法试验						浅						
		抗压强度比 (MPa)						≥0.95						
强度试验		岩石立方体强度 (MPa)		-----				-----						
		压碎值指标 (%)		10.9				C60-C40时≤12% ≤C35时为≤20%						
坚固性(以重量损失%计)				-----				≤12						
碱活性				-----				-----				监督单位: 汕尾市住建局		
吸水率 (%)				-----				-----						
含水率 (%)				-----				-----						
筛孔公称直径 (mm)		100.0	80.0	63.0	60.0	50.0	40.0	31.5	25.0	20.0	16.0	10.0	5.00	2.50
累计筛余	实测值	-----	-----	-----		-----	-----	0	11	54	74	98	99	99
	标准值	-----	-----	-----		-----	0	0~5	-----	15~45	-----	70~90	90~100	95~100
结论		所检项目除颗粒级配以外；其余所检参数符合JGJ 52-2006标准用石要求；可用于配制强度等级小于C60的混凝土。												

注: 1. 部分复制检验报告需经本站书面批准。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0069

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

检验类别: 监督抽检

批准: 符子辉 审核: 符子辉

校核: 符子辉

检测:

符子辉 符子辉



汕尾市建筑工程质量检测站



普通混凝土用石检验报告

委托单位: 汕尾市住建局
 工程名称: 海丰富基建材制品有限公司
 工程部位: ----
 样品产地: 惠东
 石品种: 碎石
 配置混凝土强度等级: ----
 送样日期: 2020年12月04日

检验日期: 2020年12月08日
 石类别: ----
 级配规格: 5~31.5
 报告日期: 2020年12月09日

委托编号: W-SS2020-0101

检测单位: 汕尾市建筑工程质量检测站
 检验依据: JGJ 52-2006
 样品编号: SS2020-0101
 含泥成分: ----
 报告编号: B-SS2020-0106

检 验 项 目				检验结果				技术要求				备注		
表观密度 (kg/m3)				2650				-----				批量: -----		
堆积密度 (kg/m3)				-----				-----						
紧密密度 (kg/m3)				-----				-----						
含泥量 (%)				0.6				≥C60	C55~C30	≤C25				
								≤0.5	≤1.0	≤2.0				
泥块含泥量 (%)				0.2				≥C60	C55~C30	≤C25				
								≤0.2	≤0.5	≤0.7				
针片状颗粒含量 (%)				3				≥C60时为≤8;C55~C30时为≤15;≤C25时为≤25						
硫化物及硫酸盐含量 (以SO3计%)				-----				≤1.0				-----		
有机物含量		比色法试验						浅				监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 徐绿琪		
		抗压强度比(MPa)						≥0.95						
强度试验		岩石立方体强度(MPa)		-----				-----						
		压碎值指标 (%)		10.7				C60-C40时≤12% ≤C35时为≤20%						
坚固性(以重量损失%计)				-----				≤12						
碱活性				-----				-----						
吸水率 (%)				-----				-----						
含水率 (%)				-----				-----						
筛孔公称直径 (mm)		100.0	80.0	63.0	60.0	50.0	40.0	31.5	25.0	20.0	16.0	10.0	5.00	2.50
累计筛余	实测值	-----	-----	-----		-----	-----	0	6	33	52	93	99	99
	标准值	-----	-----	-----		-----	0	0~5	-----	15~45	-----	70~90	90~100	95~100
结 论		所检项目除颗粒级配以外符合JGJ 52-2006标准用石要求；可用于配制强度等级C60及C60以上的混凝土。												

注: 1. 部分复制检验报告需经本站书面批准。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0075

2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

检验类别: 监督抽检

批准: 符易峰 审核: 符易峰

校核: 符易峰

检测: 符易峰

符易峰 符易峰



汕尾市建筑工程质量检测站



普通混凝土用石检验报告

委托单位: 汕尾市住建局
工程名称: 海丰县恒盛投资有限公司
工程部位: ----
样品产地: 陆丰西南
石品种: 碎石
配置混凝土强度等级: ----
送样日期: 2020年12月04日

检验日期: 2020年12月08日
石类别: ----
级配规格: 5~25
报告日期: 2020年12月09日

委托编号: W-SS2020-0100

检测单位: (盖章)
检验依据: JGJ 52-2006
样品编号: SS2020-0100
含泥成分: 检验专用章
报告编号: B-SS2020-0105

检 验 项 目				检验结果				技术要求				备注		
表观密度 (kg/m3)				2660				-----				批量: -----		
堆积密度 (kg/m3)				-----				-----						
紧密密度 (kg/m3)				-----				-----						
含泥量 (%)				0.4				≥C60	C55~C30	≤C25				
								≤0.5	≤1.0	≤2.0				
泥块含泥量 (%)				0.1				≥C60	C55~C30	≤C25				
								≤0.2	≤0.5	≤0.7				
针片状颗粒含量 (%)				4				≥C60时为≤8;C55~C30时为≤15;≤C25时为≤25						
硫化物及硫酸盐含量 (以SO3计%)				-----				≤1.0				-----		
有机物含量		比色法试验						浅				监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 徐绿琪		
		抗压强度比 (MPa)						≥0.95						
强度试验		岩石立方体强度 (MPa)		-----				-----						
		压碎值指标 (%)		10.7				C60-C40时≤12% ≤C35时为≤20%						
坚固性 (以重量损失%计)				-----				≤12						
碱活性				-----				-----						
吸水率 (%)				-----				-----						
含水率 (%)				-----				-----						
筛孔公称直径 (mm)		100.0	80.0	63.0	60.0	50.0	40.0	31.5	25.0	20.0	16.0	10.0	5.00	2.50
累计筛余	实测值	-----	-----	-----		-----	-----	0	1	29	56	96	100	100
	标准值	-----	-----	-----		-----	-----	0	0~5	-----	30~70	-----	90~100	95~100
结论		所检项目符合JGJ 52-2006标准用石要求; 可用于配制强度等级C60及C60以上的混凝土。												

注: 1. 部分复制检验报告需经本站书面批准。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0068

2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

检验类别: 监督抽检

批准: 林少峰 审核: 陈少峰

校核: 陈少峰

检测:

黄伟清 陈少峰



汕尾市建筑工程质量检测站



普通混凝土用石检验报告

委托单位: 汕尾市住建局
工程名称: 海丰县后门镇东成混凝土搅拌有限公司
工程部位: ----
样品产地: 惠东
石品种: 碎石
配置混凝土强度等级: ----
送样日期: 2020年12月04日
检验日期: 2020年12月08日
石类别: ----
级配规格: 5~31.5
报告日期: 2020年12月09日

委托编号: W-SS2020-0099
检测单位: 汕尾市建筑工程质量检测站
检验依据: JGJ 52-2006
样品编号: SS2020-0099
含泥成分: ----
报告编号: B-SS2020-0104

检 验 项 目				检验结果				技术要求				备注		
表观密度 (kg/m3)				2670				-----				批量: -----		
堆积密度 (kg/m3)				-----				-----						
紧密密度 (kg/m3)				-----				-----						
含泥量 (%)				0.8				≥C60	C55~C30	≤C25				
								≤0.5	≤1.0	≤2.0				
泥块含泥量 (%)				0.2				≥C60	C55~C30	≤C25				
								≤0.2	≤0.5	≤0.7				
针片状颗粒含量 (%)				4				≥C60时为≤8;C55~C30时为≤15;≤C25时为≤25						
硫化物及硫酸盐含量 (以SO3计%)				-----				≤1.0				-----		
有机物含量		比色法试验						浅				监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 徐绿琪		
		抗压强度比(MPa)						≥0.95						
强度试验		岩石立方体强度(MPa)		-----				-----						
		压碎值指标 (%)		11.1				C60-C40时≤12% ≤C35时为≤20%						
坚固性(以重量损失%计)				-----				≤12						
碱活性				-----				-----						
吸水率(%)				-----				-----						
含水率(%)				-----				-----						
筛孔公称直径 (mm)		100.0	80.0	63.0	60.0	50.0	40.0	31.5	25.0	20.0	16.0	10.0	5.00	2.50
累计筛余	实测值	-----	-----	-----		-----	-----	0	0	15	19	76	99	100
	标准值	-----	-----	-----		-----	0	0~5	-----	15~45	-----	70~90	90~100	95~100
结论		所检项目符合JGJ 52-2006标准用石要求; 可用于配制强度等级C60及C60以上的混凝土。												

注: 1. 部分复制检验报告需经本站书面批准。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0074

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

检验类别: 监督抽检

批准: 林易峰 审核: 陈伟

校核: 陈伟

检测:

黄伟青 陈伟



汕尾市建筑工程质量检测站



普通混凝土用石检验报告

委托单位: 汕尾市住建局
工程名称: 海丰县跃兴混凝土有限公司
工程部位: ----
样品产地: 陆河联新
石品种: 碎石
配置混凝土强度等级: ----
送样日期: 2020年12月04日
检验日期: 2020年12月08日
石类别: ----
级配规格: 5~31.5
报告日期: 2020年12月09日

委托编号: W-SS2020-0098

检测单位: (盖章)
检验依据: JGJ 52-2006
样品编号: SS2020-0098
含泥成分: ----
报告编号: B-SS2020-0193

检 验 项 目				检验结果				技术要求				备注			
表观密度 (kg/m3)				2640				-----				批量: -----			
堆积密度 (kg/m3)				-----				-----							
紧密密度 (kg/m3)				-----				-----							
含泥量 (%)				0.6				≥C60	C55~C30	≤C25					
								≤0.5	≤1.0	≤2.0					
泥块含泥量 (%)				0.1				≥C60	C55~C30	≤C25					
								≤0.2	≤0.5	≤0.7					
针片状颗粒含量 (%)				2				≥C60时为≤8;C55~C30时为≤15;≤C25时为≤25							
硫化物及硫酸盐含量 (以SO3计%)				-----				≤1.0				-----			
有机物含量		比色法试验						浅							
		抗压强度比(MPa)						≥0.95							
强度试验		岩石立方体强度(MPa)		-----				-----							
		压碎值指标 (%)		11.1				C60-C40时≤12% ≤C35时为≤20%							
坚固性(以重量损失%计)				-----				≤12							
碱活性				-----				-----				监督单位:			
吸水率 (%)				-----				-----				汕尾市住建局			
含水率 (%)				-----				-----				监督人: 徐绿琪			
筛孔公称直径 (mm)		100.0	80.0	63.0	60.0	50.0	40.0	31.5	25.0	20.0	16.0	10.0	5.00	2.50	
累计筛余	实测值	-----	-----	-----		-----	-----	0	0	23	54	95	100	100	
	标准值	-----	-----	-----		-----	-----	0	0~5	-----	30~70	-----	90~100	95~100	
结论		所检项目符合JGJ 52-2006标准用石要求; 可用于配制强度等级C60及C60以上的混凝土。													

注: 1. 部分复制检验报告需经本站书面批准。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0073

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

检验类别: 监督抽检

批准: 林昌辉 审核: 陈少华

校核: 陈少华

检测:

黄伟青 陈少华



汕尾市建筑工程质量检测站



普通混凝土用石检验报告

委托单位: 汕尾市住建局
工程名称: 陆丰市吉泓源混凝土有限公司
工程部位: ----
样品产地: 联泉石场
石品种: 碎石
配置混凝土强度等级: ----
送样日期: 2020年12月04日

检验日期: 2020年12月08日
石类别: ----
级配规格: 5~25
报告日期: 2020年12月09日

委托编号: W-SS2020-0097

检测单位: 汕尾市住建局 (盖章)
检验依据: JGJ 52-2006
样品编号: SS2020-0097
含泥成分: ----
报告编号: B-SS2020-0102

检 验 项 目				检验结果				技术要求				备注		
表观密度 (kg/m3)				2640				-----				批量: ----- <		

注: 1. 部分复制检验报告需经本站书面批准。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0072

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

检验类别: 监督抽检

批准: 符易峰 审核: 符易峰

校核: 符易峰

检测:

符易峰 符易峰



汕尾市建筑工程质量检测站



普通混凝土用石检验报告

委托单位: 汕尾市住建局
工程名称: 陆丰市富成源混凝土有限公司
工程部位: _____
样品产地: 陆河 新田 检验日期: 2020年12月08日
石品种: 碎石 石类别: _____
配置混凝土强度等级: _____ 级配规格: 5~25
送样日期: 2020年12月04日 报告日期: 2020年12月09日

委托编号: W-SS2020-0096

检测单位: _____
检验依据: JGJ 52-2006
样品编号: SS2020-0096
含泥成分: _____
报告编号: B-SS2020-0101



检 验 项 目				检验结果				技术要求				备注		
表观密度 (kg/m3)				2650				-----				批量: ----- 		

注: 1. 部分复制检验报告需经本站书面批准。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0071

2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号 联系电话: (0660)3343755

检验类别: 监督抽检

批准: 林少峰 审核: 陈少峰

校核: 陈少峰

检测:

黄伟青 陈少峰



汕尾市建筑工程质量检测站



普通混凝土用石检验报告

委托单位: 汕尾市住建局
工程名称: 海丰广富混凝土有限公司
工程部位: ----
样品产地: 陆丰西南
石品种: 碎石
配置混凝土强度等级: ----
送样日期: 2020年12月03日
检验日期: 2020年12月07日
石类别: ----
级配规格: 5~31.5
报告日期: 2020年12月09日

委托编号: W-SS2020-0095
检测单位: (盖章)
检验依据: JGJ 52-2006
样品编号: SS2020-0095
含泥成分: 检验专用章
报告编号: B-SS2020-0100

检 验 项 目				检验结果				技术要求				备注		
表观密度 (kg/m3)				2660				-----				批量: -----		
堆积密度 (kg/m3)				-----				-----						
紧密密度 (kg/m3)				-----				-----				监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 徐绿琪		
含泥量 (%)				0.7				≥C60	C55~C30	≤C25				
								≤0.5	≤1.0		≤2.0			
泥块含泥量 (%)				0.2				≥C60	C55~C30	≤C25				
								≤0.2	≤0.5		≤0.7			
针片状颗粒含量 (%)				2				≥C60时为≤8; C55~C30时为≤15; ≤C25时为≤25						
硫化物及硫酸盐含量 (以SO3计%)				-----				≤1.0						
有机物含量	比色法试验							浅						
	抗压强度比 (MPa)							≥0.95						
强度试验	岩石立方体强度 (MPa)			-----				-----						
	压碎值指标 (%)			10.8				C60-C40时≤12% ≤C35时为≤20%						
坚固性 (以重量损失%计)				-----				≤12						
碱活性				-----				-----						
吸水率 (%)				-----				-----						
含水率 (%)				-----				-----						
筛孔公称直径 (mm)		100.0	80.0	63.0	60.0	50.0	40.0	31.5	25.0	20.0	16.0	10.0	5.00	2.50
累计筛余	实测值	-----	-----	-----		-----	-----	1	17	44	67	90	99	99
	标准值	-----	-----	-----		-----	0	0~5	-----	15~45	-----	70~90	90~100	95~100
结论		所检项目符合JGJ 52-2006标准用石要求; 可用于配制强度等级C60及C60以上的混凝土。												

注: 1. 部分复制检验报告需经本站书面批准。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0067

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

检验类别: 监督抽检

批准: 符易峰 审核: 符易峰

校核: 符易峰

检测:

符易峰 符易峰



汕尾市建筑工程质量检测站



普通混凝土用石检验报告

委托单位: 汕尾市住建局
工程名称: 汕尾市鸿顺混凝土有限公司
工程部位: ----
样品产地: 金钱铺
石品种: 碎石
配置混凝土强度等级: ----
送样日期: 2020年12月03日

检验日期: 2020年12月07日
石类别: ----
级配规格: 5~25
报告日期: 2020年12月09日

委托编号: W-SS2020-0094

检测单位: 汕尾市鸿顺混凝土有限公司
检验依据: JGJ 52-2006
样品编号: SS2020-0094
含泥成分: ----
报告编号: B-SS2020-0099

检 验 项 目				检验结果				技术要求				备注					
表观密度 (kg/m3)				2640				-----				批量: -----					
堆积密度 (kg/m3)				-----				-----									
紧密密度 (kg/m3)				-----				-----									
含泥量 (%)				0.8				≥C60	C55~C30	≤C25							
								≤0.5	≤1.0	≤2.0							
泥块含泥量 (%)				0.2				≥C60	C55~C30	≤C25							
								≤0.2	≤0.5	≤0.7							
针片状颗粒含量 (%)				2				≥C60时为≤8;C55~C30时为≤15;≤C25时为≤25									
硫化物及硫酸盐含量 (以SO3计%)				-----				≤1.0				-----					
有机物含量		比色法试验						浅				监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 徐绿琪					
		抗压强度比 (MPa)						≥0.95									
强度试验		岩石立方体强度 (MPa)		-----				-----									
		压碎值指标 (%)		10.5				C60-C40时≤12% ≤C35时为≤20%									
坚固性 (以重量损失%计)				-----				≤12									
碱活性				-----				-----									
吸水率 (%)				-----				-----									
含水率 (%)				-----				-----									
筛孔公称直径 (mm)		100.0	80.0	63.0	60.0	50.0	40.0	31.5	25.0	20.0	16.0				10.0	5.00	2.50
累计筛余	实测值	-----	-----	-----		-----	-----	0	3	40	61				95	99	99
	标准值	-----	-----	-----		-----	-----	0	0~5	-----	30~70	-----	90~100	95~100			
结 论		所检项目符合JGJ 52-2006标准用石要求; 可用于配制强度等级C60及C60以上的混凝土。															

注: 1. 部分复制检验报告需经本站书面批准。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0058

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

检验类别: 监督抽检

批准: 林易峰 审核: 廖志华

校核: 廖志华

检测:

黄伟青 郑群



汕尾市建筑工程质量检测站



普通混凝土用石检验报告

委托单位: 汕尾市住建局
工程名称: 陆河县泰安混凝土有限公司
工程部位: ----
样品产地: 华通石场
石品种: 碎石
配置混凝土强度等级: ----
送样日期: 2020年12月02日

委托编号: W-SS2020-0093
检测单位: 汕尾市建筑工程质量检测站
检验依据: JGJ 52-2006
样品编号: SS2020-0093
含泥成分: ----
报告编号: B-SS2020-0098

检 验 项 目				检验结果				技术要求				备注					
表观密度 (kg/m3)				2650				-----				批量: -----					
堆积密度 (kg/m3)				-----				-----									
紧密密度 (kg/m3)				-----				-----									
含泥量 (%)				0.6				≥C60	C55~C30	≤C25							
								≤0.5	≤1.0	≤2.0							
泥块含泥量 (%)				0.2				≥C60	C55~C30	≤C25							
								≤0.2	≤0.5	≤0.7							
针片状颗粒含量 (%)				3				≥C60时为≤8;C55~C30时为≤15;≤C25时为≤25									
硫化物及硫酸盐含量 (以SO3计%)				-----				≤1.0				-----					
有机物含量		比色法试验						浅				监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 徐绿琪					
		抗压强度比 (MPa)						≥0.95									
强度试验		岩石立方体强度 (MPa)		-----				-----									
		压碎值指标 (%)		10.7				C60-C40时≤12% ≤C35时为≤20%									
坚固性 (以重量损失%计)				-----				≤12									
碱活性				-----				-----									
吸水率 (%)				-----				-----									
含水率 (%)				-----				-----									
筛孔公称直径 (mm)		100.0	80.0	63.0	60.0	50.0	40.0	31.5	25.0	20.0	16.0				10.0	5.00	2.50
累计筛余	实测值	-----	-----	-----		-----	-----	0	5	67	77				98	100	100
	标准值	-----	-----	-----		-----	0	0~5	-----	15~45	-----	70~90	90~100	95~100			
结论		所检项目除颗粒级配以外符合JGJ 52-2006标准用石要求; 可用于配制强度等级C60及C60以上的混凝土。															

注: 1. 部分复制检验报告需经本站书面批准。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0040

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

检验类别: 监督抽检

批准: 符昌辉 审核: 符昌辉

校核: 符昌辉

检测:

符昌辉 符昌辉



汕尾市建筑工程质量检测站



普通混凝土用石检验报告

委托单位: 汕尾市住建局
工程名称: 陆河县新华通混凝土有限公司
工程部位: ----
样品产地: 华通石场
石品种: 碎石
配置混凝土强度等级: ----
送样日期: 2020年12月02日

检验日期: 2020年12月04日
石类别: ----
级配规格: 5~31.5
报告日期: 2020年12月09日

委托编号: W-SS2020-0092
检测单位: (盖章)
检验依据: JGJ 52-2006
样品编号: SS2020-0092
含泥成分: ----
报告编号: B-SS2020-0097

检 验 项 目				检验结果				技术要求				备注		
表观密度 (kg/m3)				2640				-----				批量: -----		
堆积密度 (kg/m3)				-----				-----						
紧密密度 (kg/m3)				-----				-----						
含泥量 (%)				0.8				≥C60	C55~C30	≤C25				
								≤0.5	≤1.0	≤2.0				
泥块含泥量 (%)				0.2				≥C60	C55~C30	≤C25				
								≤0.2	≤0.5	≤0.7				
针片状颗粒含量 (%)				3				≥C60时为≤8;C55~C30时为≤15;≤C25时为≤25				-----		
硫化物及硫酸盐含量 (以SO3计%)				-----				≤1.0						
有机物含量		比色法试验						浅						
		抗压强度比 (MPa)						≥0.95						
强度试验		岩石立方体强度 (MPa)		-----				-----						
		压碎值指标 (%)		10.7				C60-C40时≤12% ≤C35时为≤20%						
坚固性 (以重量损失%计)				-----				≤12				监督单位:		
碱活性				-----				-----						
吸水率 (%)				-----				-----				汕尾市住建局		
含水率 (%)				-----				-----				监督人: 徐绿琪		
筛孔公称直径 (mm)		100.0	80.0	63.0	60.0	50.0	40.0	31.5	25.0	20.0	16.0	10.0	5.00	2.50
累计筛余	实测值	-----	-----	-----		-----	-----	2	12	55	60	99	99	100
	标准值	-----	-----	-----		-----	0	0~5	-----	15~45	-----	70~90	90~100	95~100
结论		所检项目除颗粒级配以外符合JGJ 52-2006标准用石要求; 可用于配制强度等级C60及C60以上的混凝土。												

注: 1. 部分复制检验报告需经本站书面批准。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0039

2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号 联系电话: (0660)3343755

检验类别: 监督抽检

批准: 林易峰 审核: 廖志华

校核: 廖志华

检测:

黄伟青 陈锦



汕尾市建筑工程质量检测站



普通混凝土用石检验报告

委托单位: 汕尾市住建局
工程名称: 陆丰市实兴建材有限公司
工程部位: _____
样品产地: _____
石品种: 碎石
配置混凝土强度等级: _____
送样日期: 2020年12月02日

委托编号: W-SS2020-0091

检测单位: _____ (盖章)
检验依据: JGJ 52-2006
样品编号: SS2020-0091
含泥成分: _____
报告编号: B-SS2020-0096

检 验 项 目		检验结果						技术要求				备注			
表观密度 (kg/m3)		2670						-----				批量: -----			
堆积密度 (kg/m3)		-----						-----							
紧密密度 (kg/m3)		-----						-----							
含泥量 (%)		0.2						≥C60	C55~C30	≤C25					
								≤0.5	≤1.0	≤2.0					
泥块含泥量 (%)		0.0						≥C60	C55~C30	≤C25					
								≤0.2	≤0.5	≤0.7					
针片状颗粒含量 (%)		2						≥C60时为≤8;C55~C30时为≤15;≤C25时为≤25							
硫化物及硫酸盐含量 (以SO3计%)		-----						≤1.0				-----			
有机物含量	比色法试验								浅						
	抗压强度比 (MPa)								≥0.95						
强度试验	岩石立方体强度 (MPa)		-----						-----						
	压碎值指标 (%)		10.9						C60-C40时≤12% ≤C35时为≤20%						
坚固性 (以重量损失%计)		-----						≤12							
碱活性		-----						-----				监督单位:			
吸水率 (%)		-----						-----				汕尾市住建局			
含水率 (%)		-----						-----				监督人: 徐绿琪			
筛孔公称直径 (mm)		100.0	80.0	63.0	60.0	50.0	40.0	31.5	25.0	20.0	16.0	10.0	5.00	2.50	
累计筛余	实测值	-----	-----	-----		-----	-----	0	2	66	87	97	100	100	
	标准值	-----	-----	-----		-----	0	~1	-----	-----	85~100	-----	95~100	-----	
结论		所检项目符合JGJ 52-2006标准用石要求; 可用于配制强度等级C60及C60以上的混凝土。													

注: 1. 部分复制检验报告需经本站书面批准。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0057

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

检验类别: 监督抽检

批准: 林少辉 审核: 陈少辉

校核: 陈少辉

检测:

黄佳青 陈少辉



汕尾市建筑工程质量检测站



普通混凝土用石检验报告

委托单位: 汕尾市住建局
工程名称: 海丰县广建混凝土有限公司
工程部位: ----
样品产地: ----
石品种: 碎石
配置混凝土强度等级: ----
送样日期: 2020年12月02日

检验日期: 2020年12月04日
石类别: ----
级配规格: 5~31.5
报告日期: 2020年12月08日

委托编号: W-SS2020-0090

检测单位: (盖章)
检验依据: JGJ 52-2006
样品编号: SS2020-0090
含泥成分: ----
报告编号: B-SS2020-0095

检 验 项 目				检验结果				技术要求				备注		
表观密度 (kg/m3)				2660				-----				批量: -----		
堆积密度 (kg/m3)				-----				-----						
紧密密度 (kg/m3)				-----				-----						
含泥量 (%)				1.2				≥C60	C55~C30	≤C25				
								≤0.5	≤1.0	≤2.0				
泥块含泥量 (%)				0.3				≥C60	C55~C30	≤C25				
								≤0.2	≤0.5	≤0.7				
针片状颗粒含量 (%)				4				≥C60时为≤8;C55~C30时为≤15;≤C25时为≤25						
硫化物及硫酸盐含量 (以SO3计%)				-----				≤1.0				-----		
有机物含量		比色法试验						浅				监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 徐绿琪		
		抗压强度比 (MPa)						≥0.95						
强度试验		岩石立方体强度 (MPa)		-----				-----						
		压碎值指标 (%)		10.5				C60-C40时≤12% ≤C35时为≤20%						
坚固性 (以重量损失%计)				-----				≤12						
碱活性				-----				-----						
吸水率 (%)				-----				-----						
含水率 (%)				-----				-----						
筛孔公称直径 (mm)		100.0	80.0	63.0	60.0	50.0	40.0	31.5	25.0	20.0	16.0	10.0	5.00	2.50
累计筛余	实测值	-----	-----	-----		-----	-----	0	0	35	65	98	99	99
	标准值	-----	-----	-----		-----	-----	0	0~5	-----	30~70	-----	90~100	95~100
结论		所检项目符合JGJ 52-2006标准用石要求; 可用于配制强度等级C60及C60以上的混凝土。												

注: 1. 部分复制检验报告需经本站书面批准。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0033

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

检验类别: 监督抽检

批准: 徐绿琪 审核: 徐绿琪

校核: 徐绿琪

检测: 徐绿琪

徐绿琪 徐绿琪



汕尾市建筑工程质量检测站



普通混凝土用石检验报告

委托单位: 汕尾市住建局
工程名称: 汕尾市富丽混凝土有限公司
工程部位: ----
样品产地: 海丰可塘
石品种: 碎石
配置混凝土强度等级: ----
送样日期: 2020年12月01日

委托编号: W-SS2020-0089
检测单位: 汕尾市建筑工程质量检测站
检验依据: JGJ 52-2006
样品编号: SS2020-0089
含泥成分: ----
报告编号: B-SS2020-0094

检 验 项 目				检验结果				技术要求				备注		
表观密度（kg/m3）				2640				-----				批量： ----- 		

注: 1. 部分复制检验报告需经本站书面批准。(完整复制除外) 工程代码: GC2020-0065
2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755 检验类别: 监督抽检

批准: 林少峰 审核: 陈少峰 校核: 陈少峰 检测: 黄伟峰 陈少峰



汕尾市建筑工程质量检测站



普通混凝土用石检验报告

委托单位: 汕尾市住建局
工程名称: 汕尾市绿源新型建材有限公司
工程部位: ----
样品产地: 海丰德延
石品种: 碎石
配置混凝土强度等级: ----
送样日期: 2020年12月01日

检验日期: 2020年12月04日
石类别: ----
级配规格: 5~31.5
报告日期: 2020年12月08日

委托编号: W-SS2020-0088

检测单位: (盖章)
检验依据: JGJ 52-2006
样品编号: SS2020-0088
含泥成分: ----
报告编号: B-SS2020-0093

检验专用章

检 验 项 目				检验结果				技术要求				备注		
表观密度（kg/m3）				2670				-----				批量： ----- <		

注: 1. 部分复制检验报告需经本站书面批准。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0059

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660)3343755

检验类别: 监督抽检

批准: 林易峰 审核: 廖伟

校核: 廖伟

检测:

黄伟青 廖伟



汕尾市建筑工程质量检测站



普通混凝土用石检验报告

委托单位: 汕尾市住建局
工程名称: 陆河县塔牌混凝土有限公司
工程部位: ----
样品产地: 揭西龙潭
石品种: 碎石
配置混凝土强度等级: ----
送样日期: 2020年12月01日

检验日期: 2020年12月04日
石类别: ----
级配规格: 5~31.5
报告日期: 2020年12月08日

委托编号: W-SS2020-0087

检测单位: (盖章)
检验依据: JGJ 52-2006
样品编号: SS2020-0087
含泥成分: 检验专用章
报告编号: B-SS2020-0092

检 验 项 目				检验结果				技术要求				备注		
表观密度 (kg/m3)				2660				-----				批量: -----		
堆积密度 (kg/m3)				-----				-----						
紧密密度 (kg/m3)				-----				-----						
含泥量 (%)				0.2				≥C60	C55~C30	≤C25	-----			
								≤0.5	≤1.0	≤2.0				
泥块含泥量 (%)				0.0				≥C60	C55~C30	≤C25				
								≤0.2	≤0.5	≤0.7				
针片状颗粒含量 (%)				4				≥C60时为≤8;C55~C30时为≤15;≤C25时为≤25						
硫化物及硫酸盐含量 (以SO3计%)				-----				≤1.0						
有机物含量	比色法试验							浅						
	抗压强度比 (MPa)							≥0.95						
强度试验	岩石立方体强度 (MPa)			-----				-----						
	压碎值指标 (%)			10.7				C60-C40时为≤12% ≤C35时为≤20%						
坚固性 (以重量损失%计)				-----				≤12						
碱活性				-----				-----				监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 徐绿琪		
吸水率 (%)				-----				-----						
含水率 (%)				-----				-----						
筛孔公称直径 (mm)		100.0	80.0	63.0	60.0	50.0	40.0	31.5	25.0	20.0	16.0	10.0	5.00	2.50
累计筛余	实测值	-----	-----	-----		-----	-----	0	0	19	46	93	100	100
	标准值	-----	-----	-----		-----	-----	0	0~5	-----	30~70	-----	90~100	95~100
结 论		所检项目符合JGJ 52-2006标准用石要求; 可用于配制强度等级C60及C60以上的混凝土。												

注: 1. 部分复制检验报告需经本站书面批准。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0041

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

检验类别: 监督抽检

批准: 林少辉 审核: 陈少辉

校核: 陈少辉

检测:

黄伟青 陈少辉



普通混凝土用石检验报告

委托单位: 汕尾市住建局

委托编号: W-SS2020-0086

工程名称: 陆河县恒锋混凝土有限公司

工程部位: _____

检测单位: (盖章)

样品产地：陆河华业

检验日期: 2020年12月04日

检验依据: JGJ 52-2006

石品种: 碎石

石类别:----

样品编号: SS2020-0086

配置混凝土强度等级: _____

级配规格: 5~31.5

含泥成分:

送样日期: 2020年12月01日

报告日期: 2020年12月08日

报告编号: B-SS2020-0091

检 验 项 目				检验结果							技术要求				<div>检测专用章</div> 备注		
表观密度（kg/m3）				2650							-----				批量： -----		
堆积密度（kg/m3）				-----							-----						
紧密密度（kg/m3）				-----													
含泥量（%）				0.4							≥C60	C55~C30	≤C25				
											≤0.5	≤1.0	≤2.0				
泥块含泥量（%）				0.1							≥C60	C55~C30	≤C25				
											≤0.2	≤0.5	≤0.7				
针片状颗粒含量（%）				4							≥C60时为≤8;C55~C30时为≤15;≤C25时为≤25						
硫化物及硫酸盐含量（以SO3计%）				-----							≤1.0				-----		
有机物含量	比色法试验										浅						
	抗压强度比(MPa)										≥0.95						
强度试验	岩石立方体强度(MPa)			-----							-----						
	压碎值指标(%)			10.7							C60-C40时≤12% ≤C35时为≤20%						
坚固性(以重量损失%计)				-----							≤12						
碱活性				-----							-----				监督单位： 汕尾市住建局		
吸水率(%)				-----							-----						
含水率(%)				-----							-----						
筛孔公称直径(mm)		100.0	80.0	63.0	60.0	50.0	40.0	31.5	25.0	20.0	16.0	10.0	5.00	2.50			
累计筛余	实测值	-----	-----	-----		-----	-----	0	1	12	34	85	100	100			
	标准值	-----	-----	-----		-----	-----	0	0~5	-----	30~70	-----	90~100	95~100			
结 论		所检项目符合JGJ 52-2006标准用石要求；可用于配制强度等级C60及C60以上的混凝土。															

注：1. 部分复制检验报告需经本站书面批准。（完整复制除外）

工程代码: GC2020-0038

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660)3343755

检验类别: 监督抽检

批准: 符名锋 审核: 符名锋

校核: 

检测:

黃健青 題詩



汕尾市建筑工程质量检测站



普通混凝土用石检验报告

委托单位: 汕尾市住建局
工程名称: 汕尾市红海湾佳龙混凝土有限公司
工程部位: ----
样品产地: 陆河新田
石品种: 碎石
配置混凝土强度等级: ----
送样日期: 2020年12月01日

委托编号: W-SS2020-0085
检测单位: 汕尾市建筑工程质量检测站
检验依据: JGJ 52-2006
样品编号: SS2020-0085
含泥成分: ----
报告编号: B-SS2020-0090

检 验 项 目				检验结果				技术要求				备注		
表观密度（kg/m3）				2670				-----				批量： ----- <		

注: 1. 部分复制检验报告需经本站书面批准。(完整复制除外) 工程代码: GC2020-0064
2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755 检验类别: 监督抽检

批准: 林少峰 审核: 廖伟 校核: 廖伟 检测: 黄伟 郭伟