

汕尾市环境保护局

汕环函〔2017〕75号

汕尾市环境保护局关于汕尾碧桂园青山仔地块商品房工程项目环境影响报告表的批复

汕尾市碧桂园房地产开发有限公司：

你公司报来的《汕尾碧桂园青山仔地块商品房工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经审查，现批复如下：

一、汕尾碧桂园青山仔地块商品房工程项目位于汕尾市城区东城路南侧、碧桂园凤凰湾东侧，项目占地面积为 50838.86m²，建设 6 栋 17 层、1 栋 25 层、1 栋 26 层、4 栋 28 层、2 栋 29 层的商住楼，1 栋 1 层的商业楼、1 栋 36 层的商住公寓，配套建设地下停车场 47575.89m²，总建筑面积 199914.69m²，商住楼设计住房 709 套，居住人口约 2269 人（按每户 3.2 人计）；商住公寓设计居住人口 461 人。项目总投资 55000 万元，其中环保投资 1650 万元。

根据报告表的评价结论，在项目按照报告表所列的性质、规模、地点进行建设，落实报告表提出的各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标的前提下，其建设从环境保护角度可行。

二、污染物排放执行以下标准：生活污水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；废气排

放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准;施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011), 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 2 类标准(其中, 项目临交通干线侧执行 4 类标准)。

三、建设单位应认真落实报告表提出的各项污染防治措施和建议, 并重点做好以下工作:

(一) 项目施工期间应采取有效措施, 防止水土流失; 施工废水应经隔油隔渣沉淀池处理后回用于洒水等, 不得外排; 施工场地应采取洒水、遮蔽等措施控制扬尘污染; 合理安排施工工序, 采用低噪声施工设备并采取隔声降噪等措施控制施工噪声污染; 及时分类清理施工产生的固体废物, 切实维护周边环境。

(二) 项目应严格执行雨污分流, 运营产生的废水应经相应设施等处理达标后排入市政排污管网引至城镇生活污水处理厂进一步处理。

(三) 项目应设置公共烟道至楼顶, 厨房含油烟废气应经公共烟道引至楼顶高空排放。

(四) 项目备用发电机房、泵房等配套设施应落实隔音减振措施, 确保噪声达标排放; 备用发电机废气应经烟道引至楼顶达标排放。

(五) 项目产生的生活垃圾应集中收集后交由环卫部门处理。

四、项目商业建筑部分在引进建设对环境有影响的具体项目

时应另行报批。

五、项目在开工十五日前应向我局申报项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定向我局申请项目竣工环境保护验收。

七、项目环境保护监督管理工作由市环境保护局环境监察分局负责。





公开方式：主动公开

抄送：市环境保护局环境监察分局,重庆浩力环境影响评价有限公司。

汕尾市环境保护局办公室

2017 年 4 月 6 日印发
